

# INFRASTRUKTUR

## Projekt

Werkleitungsbau Erneuerung Freie- / Schlosstrasse

## Auftraggeber

Einwohnergemeinde Interlaken  
Industrielle Betriebe Interlaken

## Unternehmungen

ARGE Gerber + Troxler AG / Ghelma AG Baubetriebe

## Zeitraum

2007 - 2010

## Leistungsumfang

Planung, Projektierung, Ausführungsprojekt und Baubegleitung, Neubauten: Schmutzwasserkanalisation und Meteorwasserleitung, Wasser- und Gasleitungen, Elektrokabelblock und Schächte, Sanierung der Hausanschlussleitungen und Platzentwässerungen

## Investition

CHF 2.1 Mio.

Die Schmutzwasserkanalisation wurde durch GFK-Rohre ersetzt. Der Leitungsersatz erfolgte unter Betrieb mit lokaler Wasserhaltung. Die Meteorwasserleitung wurde neu erstellt und damit das Trennsystem umgesetzt. Für das Meteorwasser musste eine neue Verbindung in den Entwässerungskanal zur Aare erstellt werden.

In beiden Strassenzügen wurden die Werkleitungen der IBI vollständig erneuert. Dabei wurden sowohl Wasser-, Gas- wie auch Elektroleitungen verlegt.

Die Leitungen liegen nur knapp, resp. nicht ganzjährig oberhalb des Grundwasserspiegels. Die tiefen Leitungen wurden im Winter erstellt, so dass ohne umfassende Wasserhaltung gebaut werden konnte.

